

STUDIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA FABIO POMPERMAIER architetto Via della Fossa, 1/b 38051 Borgo Valsugana (TN) Tel. e Fax 0461 – 752040 C.F. PMP FBA 67S16 B006M		
Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CASTELNUOVO E RISANAMENTO MURO AD EST SU P.ED. 392 C.C.CASTELNUOVO	TAVOLA ER 140.01	Committente: COMUNE DI CASTELNUOVO
Comune: CASTELNUOVO		Provincia: TRENTO
Scala:	WBS	
Data: -- OTT 2024	<div>Il Tecnico.  Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento Dott. Architetto FABIO POMPERMAIER 760 sez. A · ARCHITETTURA</div>	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
C.C.: CASTELNUOVO		
PU_20-003		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	1 INTERVENTO SU CAMERA MORTUARIA							
	1.1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE							
1 / 91 S.10.10.0015 .005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione area di cantiere *(lung.=6+6+6)		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	7,15	128,70
2 / 92 S.25.10.0005 .005	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per un mese perimetro camera mortuaria *(lung.=5+4+5+4)		18,00		3,000	54,00		
	SOMMANO m²					54,00	14,21	767,34
3 / 93 S.25.10.0001 .005	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo medio · altezza 4,00 · 8.00 m all'uso					20,00		
	SOMMANO d					20,00	7,79	155,80
4 / 94 S.20.10.0005 .005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	228,80	75,50
5 / 95 S.40.20.0020 .005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	27,95	9,22
6 / 96 S.40.30.0010 .005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	15,33	5,06
	1 INTERVENTO SU CAMERA MORTUARIA							
	1.2 DEMOLIZIONI							
7 / 1 A.01.05.0010 .005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato per lavorazioni specifiche					20,00		
	SOMMANO h					20,00	40,13	802,60
8 / 2 A.01.05.0010 .010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato per lavorazioni specifiche					20,00		
	SOMMANO h					20,00	37,24	744,80
9 / 3 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune per lavorazioni specifiche					20,00		
	SOMMANO h					20,00	33,47	669,40
	A R I P O R T A R E							3'358,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'358,42
10 / 4 L.07.15.0090 .005	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma espansa, su strada, altezza fino a 6 m cipressi					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	83,97	167,94
11 / 5 B.02.10.0010 .007	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI volumetria <= 5000 m³ camera mortuaria esistente		3,10	3,450	3,000	32,09		
	SOMMANO m³					32,09	11,87	380,91
12 / 6 B.02.10.0050 .005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato basamento in cls		3,10	3,450		10,70		
	SOMMANO m²					10,70	69,13	739,69
	1 INTERVENTO SU CAMERA MORTUARIA 1.3 SCAVI E REINTERRI							
13 / 7 B.02.15.0007 .005	SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA per realizzazione nuovo edificio rampe *(par.ug.=2*0,1) rampe	21,00 0,20 0,70		5,000 4,500	0,450	9,45 1,00 3,15		
	SOMMANO m³					13,60	4,50	61,20
14 / 8 B.02.15.0015 .005	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA spostamento pozzetto esistente		1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO m³					1,00	13,29	13,29
15 / 9 B.02.15.0020 .005	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI area nuovo edificio					21,00		
	SOMMANO m²					21,00	3,08	64,68
16 / 10 B.02.15.0030 .005	RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO sotto nuovo edificio	21,00			0,400	8,40		
	SOMMANO m³					8,40	22,61	189,92
17 / 11 B.02.15.0040 .005	REINTERRO DRENANTE (par.ug.=2*0,1)	0,20 0,70		5,000 4,500		1,00 3,15		
	SOMMANO m³					4,15	42,78	177,54
	1 INTERVENTO SU CAMERA MORTUARIA 1.4 NUOVE COSTRUZIONI							
18 / 12 B.04.10.0005 .005	MAGRONE PER FONDAZIONI sotto platea		5,05	4,200	0,100	2,12		
	SOMMANO m³					2,12	117,70	249,52
	A R I P O R T A R E							5'403,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'403,11
19 / 13 B.04.45.0020 .005	CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA CON CASSERI platea di fondazione		4,85	4,000	0,300	5,82		
	SOMMANO m³					5,82	180,80	1'052,26
20 / 14 B.04.45.0040 .005	CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER ELEVAZIONI < 25 cm CON CASSERI muri perimetrali *(lung.=4,50+3,60+4,50+3,60)		16,20	0,200	2,500	8,10		
	SOMMANO m³					8,10	452,90	3'668,49
21 / 15 B.04.45.0055 .005	CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI cordoli, travi e solette tetto 4 falde (x incl.1.10) *(par.ug.=2,00*1,10)*(lung.=(4,45+0,90))*(larg.=1,80/2) (par.ug.=2,00*1,10)*(larg.=1,80/2)	2,20 2,20	5,35 3,60	0,900 0,900	0,200 0,200	2,12 1,43		
	SOMMANO m³					3,55	364,90	1'295,40
22 / 16 B.04.15.0005 .005	FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni e sottomurazioni Vedi voce n° 13 [m³ 5.82]				60,000	349,20		
	SOMMANO kg					349,20	1,73	604,12
23 / 17 B.04.15.0005 .010	FERRO TONDINO DI ARMATURA elevazioni e pilastri Vedi voce n° 14 [m³ 8.10]				70,000	567,00		
	SOMMANO kg					567,00	1,86	1'054,62
24 / 18 B.04.15.0005 .015	FERRO TONDINO DI ARMATURA travi, cordoli, solai e solette Vedi voce n° 15 [m³ 3.55]				140,000	497,00		
	SOMMANO kg					497,00	2,00	994,00
25 / 19 B.15.10.0010 .005	INTONACO GREZZO PER ESTERNI prospetto retro					1,05		
	SOMMANO m²					1,05	17,07	17,92
26 / 20 B.21.10.0025 .015	CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm Trani bronzetto prospetti laterali *(par.ug.=2*10) prospetto frontale interni - parete con lavabo	20,00 3,20			2,000	20,00 9,00 6,40		
	SOMMANO m²					35,40	350,10	12'393,54
27 / 21 B.21.20.0005 .015	PAVIMENTO IN PIETRA 18·20 mm Trani bronzetto camera mortuaria					13,00		
	SOMMANO m²					13,00	84,97	1'104,61
28 / 22 B.27.15.0005 .005	TAVOLATO IN LEGNO copertura 4 falde *(par.ug.=16,95*1,10)	18,65				18,65		
	SOMMANO m²					18,65	12,96	241,70
	A R I P O R T A R E							27'829,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'829,77
29 / 23 B.30.10.0075 .005	MATERASSINO ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE Vedi voce n° 22 [m² 18.65] SOMMANO m²					18,65 18,65	12,05	224,73
30 / 24 B.30.10.0010 .010	MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza · oltre al 10% e fino al 45% Vedi voce n° 22 [m² 18.65] SOMMANO m²					18,65 18,65	57,74	1'076,85
31 / 25 B.30.10.0045 .110	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm perimetro copertura *(lung.=4,55+3,70+4,55+3,70) SOMMANO m		16,50			16,50 16,50	21,83	360,20
32 / 26 B.30.30.0040 .005	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 28 cm perimetro copertura *(lung.=4,55+3,70+4,55+3,70) SOMMANO m		16,50			16,50 16,50	48,05	792,83
33 / 27 B.30.20.0017 .005	TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 80 mm su prospetti laterali SOMMANO m	2,00	2,50			5,00 5,00	32,01	160,05
34 / 28 B.24.20.0005 .005	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI spessore 3 mm lungo fondazioni *(lung.=5,05+4,20+5,05+4,2) SOMMANO m²	0,75	18,50			13,88 13,88	18,58	257,89
35 / 29 B.24.20.0007 .005	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO spessore 3 mm lungo muro controterra SOMMANO m²	1,45	4,20			6,09 6,09	24,23	147,56
36 / 30 B.02.20.0005 .005	MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA lungo muro controterra SOMMANO m²	1,45	4,20			6,09 6,09	3,47	21,13
37 / 31 B.39.41.0006 .005_A	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 serramento tipo 2.00x1.20 dell'abaco <i>finestre prospetti laterali - serramenti A</i> B.39.41.0006.015 controtelaio: 31,47€/ml x (2+1,20+2+ 1,20)ml = 201,41€ B.39.41.0006.020 telai serramenti fissi: 90,63€/ml x (2+1,20+ 2+1,20)ml = 580,03€ B.39.41.0006.025 montante per anta: 90,99€/ml x 1,20ml x n.2 = 218,38€ B.39.41.0006.040 finestre un'anta (antaribalta): 113,19€/ml x (0,60+1,10+0,60+1,10)ml x n.2 = 769,69€ B.39.41.0006.205 davanziali in lamiera: 73,73€/ml x 2m =					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		30'871,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		30'871,01
	147,46€ totale importo serramento: 201,41€ + 580,03€ + 218,38€ + 769,69€ + 147,46 = 1.916,97€ SOMMANO cad.					2,00	1'916,97	3'833,94
38 / 32 B.39.41.0006 .005_B	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 serramento tipo 1.50x2.20 dell'abaco <i>porta finestra prospetto frontale - serramento B</i> B.39.41.0006.015 controtelaio: 31,47€/ml x (1,50+2,20+1,50+2,20)ml = 232,88€ B.39.41.0006.370 portafinestra telaio fisso + due ante: 268,22€/mq x (1,50x2,20)mq = 885,13€ B.39.41.0006.371 quota fissa per portafinestra: 1.010,40€/cad x 1 = 1.010,40€ totale importo serramento: 232,88€ + 885,13€ + 1.010,40€ = 2.128,41€ SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	2'128,41	2'128,41
39 / 33 B.51.10.0011 .105	VETRATA ISOLANTE BASE <i>serramenti A</i> trippla partitura *(par.ug.=2*3,00) <i>serramento B</i> doppia partitura	6,00	0,30		1,100	1,98		
		2,00	0,65		1,600	2,08		
	SOMMANO m²					4,06	81,62	331,38
40 / 34 B.51.10.0050 .020	SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA' trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con gas argon <i>serramenti A</i> trippla partitura *(par.ug.=2*3,00) <i>serramento B</i> doppia partitura	6,00	0,30		1,100	1,98		
		2,00	0,65		1,600	2,08		
	SOMMANO m²					4,06	21,01	85,30
41 / 35 B.51.10.0065 .105	SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm <i>serramenti A</i> trippla partitura *(par.ug.=2*3,00) <i>serramento B</i> doppia partitura	6,00	0,30		1,100	1,98		
		2,00	0,65		1,600	2,08		
	SOMMANO m²					4,06	48,20	195,69
42 / 36 B.51.10.0015 .005	SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 14·16 mm <i>serramenti A</i> trippla partitura *(par.ug.=2*3,00) <i>serramento B</i> doppia partitura	6,00	0,30		1,100	1,98		
		2,00	0,65		1,600	2,08		
	SOMMANO m²					4,06	2,37	9,62
43 / 37 B.51.10.0046 .110	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm PVB 0.38 <i>serramenti A</i> trippla partitura *(par.ug.=2*3,00) <i>serramento B</i> doppia partitura	6,00	0,30		1,100	1,98		
		2,00	0,65		1,600	2,08		
	A R I P O R T A R E					4,06		37'455,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,06		37'455,35
	SOMMANO m²					4,06	35,19	142,87
44 / 38 B.06.60.0010 .010	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 40x40x40 cm pozzetti pluviali nuovo pozzetto acque di scolo su vialetto					2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	69,46	208,38
45 / 39 B.06.60.0015 .010	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 40x40x20 cm					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	36,52	109,56
46 / 40 B.06.65.0030 .005	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg					3,00		
	SOMMANO kg					3,00	7,33	21,99
47 / 59 B.21.30.0055 .005	CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO sezione massima 8x20/25 cm cordonate laterali - allargamento vialetto	2,00	1,75	1,600		5,60		
	SOMMANO m					5,60	54,60	305,76
48 / 78 PAV.ARCH.	PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA A VISTA STABILIZZATA					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	96,80	1'936,00
	1 INTERVENTO SU CAMERA MORTUARIA 1.5 IMPIANTI							
49 / 41 01. 01. 10. 1 0	MODIFICA QUADRO ELETTRICO INGRESSO CIMITERO QC		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	422,00	422,00
50 / 42 01. 01. 10. 2 0	QUADRO ELETTRICO CAMERA MORTUARIA QCM		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	522,00	522,00
51 / 43 B.06.60.0030 .003	Plinti prefabbricati per illuminazione dimensioni esterne 45x30x25 cm per palo da 4,00 m		2,00			2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	74,90	149,80
52 / 44 B.06.55.0010 .005	Tubi in PE/AD corrugato doppia parete 450 N diametro esterno 63 mm		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	3,86	23,16
	A R I P O R T A R E							41'296,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'296,87
53 / 45 B.62.15.0010 .005	Cassette di derivazione, da parete, IP55 dimensioni (100x100x50) mm		2,00			2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	17,42	34,84
54 / 46 B.62.15.0010 .015	Cassette di derivazione, da parete, IP55 dimensioni (150x110x70) mm		3,00			3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	20,22	60,66
55 / 47 B.62.22.0120 .145	CPR - Cavo posa fissa FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	3,88	15,52
56 / 48 B.62.22.0120 .150	CPR - Cavo posa fissa FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (lung.=6+6)		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	4,91	58,92
57 / 49 B.62.22.0120 .160	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x6 +1G6 mm²					85,00		
	SOMMANO m					85,00	7,89	670,65
58 / 50 03. 01. 10. 1 0	PUNTO LUCE LINEA BUS PER DIMMER		2,00			2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	36,55	73,10
59 / 51 B.62.75.0110 .015	Punto luce emergenza singolo, a vista, IP55		1,00			1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	101,76	101,76
60 / 52 B.62.75.0060 .030	Punto comando, serie IP55, dal quadro punto pulsante		1,00			1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	100,85	100,85
61 / 53 B.62.75.0060 .075	Punto comando, serie IP55, dal quadro punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		1,00			1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	127,26	127,26
62 / 54 B.62.75.0135 .015	Punto alimentazione F.M. a vista (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²		1,00			1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	150,00	150,00
	A R I P O R T A R E							42'690,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'690,43
63 / 55 03. 01. 40. 1 0	GIUNTO DI DERIVAZIONE		2,00			2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	118,35	236,70
64 / 56 04. 01. 10. 1 0	APPARECCHIO ILLUMINANTE A FILA CONTINUA		2,00			2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	382,00	764,00
65 / 57 B.66.10.016 0.010	Apparecchio autonomo di illuminazione di emergenza, IP65 LED S.E. 400 lm, AUTONOMIA 2 h		1,00			1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	105,88	105,88
66 / 58 04. 01. 30. 1 0	SPOSTAMENTO PALO CON APPARECCHIO ILLUMINANTE		2,00			2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	156,00	312,00
67 / 102 B.72.54.3.1- A	LAVABO IN ACCIAIO INOX					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	552,50	552,50
68 / 103 B.72.24.0001 .003	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 3/4 filettati					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	198,60	198,60
69 / 104 B.72.24.0011 .001	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4 · 1 1/2 Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	291,90	291,90
70 / 105 B.72.44.0065 .003	PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'083,37	1'083,37
71 / 106 B.72.44.0049 .007	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 32 mm					10,00		
	SOMMANO m					10,00	32,95	329,50
72 / 107 B.72.48.0003 .001	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	30,59	152,95
	A R I P O R T A R E							46'717,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'717,83
	2 RIPRISTINO MURO EST							
	2.1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE							
73 / 83 S.10.10.0015 .005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione lato interno cimitero					50,00		
	SOMMANO m					50,00	7,15	357,50
74 / 84 S.10.40.0005 .005	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE per il primo mese o frazione lato esterno - su strada *(par.ug.=2+50+2)	54,00				54,00		
	SOMMANO m ²					54,00	2,49	134,46
75 / 85 S.10.43.0066 .011	D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml su strada provinciale					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	795,30	795,30
76 / 86 S.50.10.0005 .060	IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE VERSO TERRA dispersor ... zionale, 6 puntazze, 1 pozzetto, 30,00 m di tondino Ø 8 mm per uso ponteggi					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	279,79	279,79
77 / 87 S.25.10.0005 .005	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per un mese lato interno cimitero *(H/peso=(2,00+2,40)/2) lato esterno - su strada *(H/peso=(3,60+5,00)/2)	50,00 50,00			2,200 4,300	110,00 215,00		
	SOMMANO m ²					325,00	14,21	4'618,25
78 / 88 S.20.10.0005 .005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	228,80	75,50
79 / 89 S.40.20.0020 .005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	27,95	9,22
80 / 90 S.40.30.0010 .005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	15,33	5,06
	2 RIPRISTINO MURO EST							
	2.2 CONSOLIDAMENTO MURO							
81 / 63 A.01.05.0010 .005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato per lavorazioni specifiche					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		52'992,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		52'992,91
82 / 64 A.01.05.0010 .010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato per lavorazioni specifiche					20,00	40,13	802,60
	SOMMANO h					20,00		
						20,00	37,24	744,80
83 / 65 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune per lavorazioni specifiche					20,00		
	SOMMANO h					20,00	33,47	669,40
84 / 66 B.004.050.00 015.005*	BETONCINO ARMATO lato interno cimitero esterno muro - lato strada					85,00 120,00 120,00		
	SOMMANO m²					325,00	50,44	16'393,00
85 / 67 B.15.10.0010 .005	INTONACO GREZZO PER ESTERNI Vedi voce n° 66 [m² 325.00]					325,00		
	SOMMANO m²					325,00	17,07	5'547,75
86 / 68 B.15.10.0025 .005	INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI copertina muro *(lung.=0,20+0,65+0,20)		1,05		50,000	52,50		
	SOMMANO m²					52,50	117,30	6'158,25
87 / 79 B.33.25.0035 .005	IDROPITTURA A CALCE Vedi voce n° 66 [m² 325.00]					325,00		
	SOMMANO m²					325,00	9,65	3'136,25
	3 INTERVENTO SU OSSARI 3.1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE							
88 / 97 S.10.10.0015 .005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione area di cantiere *(par.ug.=30+1,5+1,5)	33,00				33,00		
	SOMMANO m					33,00	7,15	235,95
89 / 98 S.25.10.0001 .005	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo medio · altezza 4,00 · 8.00 m all'uso					20,00		
	SOMMANO d					20,00	7,79	155,80
90 / 99 S.20.10.0005 .005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	228,80	75,50
91 / 100 S.40.20.0020	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso							
	A R I P O R T A R E							86'912,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'912,21
.005	area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	27,95	9,22
92 / 101 S.40.30.0010	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg							
.005	area di cantiere *(par.ug.=1/3)	0,33				0,33		
	SOMMANO cad.					0,33	15,33	5,06
	3 INTERVENTO SU OSSARI 3.2 SCAVI E REINTERRI							
93 / 60 A.01.05.0010	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato per lavorazioni specifiche					20,00		
.005	SOMMANO h					20,00	40,13	802,60
94 / 61 A.01.05.0010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato per lavorazioni specifiche					20,00		
.010	SOMMANO h					20,00	37,24	744,80
95 / 62 A.01.05.0010	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune per lavorazioni specifiche					20,00		
.015	SOMMANO h					20,00	33,47	669,40
96 / 69 B.02.15.0015	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per nuovi ossari	2,00	4,00	1,200	0,700	6,72		
.005	SOMMANO m³					6,72	13,29	89,31
97 / 70 B.02.15.0020	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI per nuovi ossari	2,00	4,00	1,200	0,100	0,96		
.005	SOMMANO m²					0,96	3,08	2,96
98 / 71 B.02.15.0030	RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO per nuovi ossari	2,00	4,00	1,200	0,200	1,92		
.005	SOMMANO m³					1,92	22,61	43,41
	3 INTERVENTO SU OSSARI 3.3 NUOVE COSTRUZIONI							
99 / 72 B.04.10.0005	MAGRONE PER FONDAZIONI per nuovi ossari	2,00	3,25	1,100	0,100	0,72		
.005	SOMMANO m³					0,72	117,70	84,74
100 / 73 B.04.45.0020	CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA CON CASSERI							
.005	per nuovi ossari	2,00	3,05	1,000	0,300	1,83		
	SOMMANO m³					1,83	180,80	330,86
	A R I P O R T A R E							89'694,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'694,57
101 / 74 B.04.15.0005 .005	FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni e sottomurazioni Vedi voce n° 73 [m³ 1.83]				60,000	109,80		
	SOMMANO kg					109,80	1,73	189,95
102 / 75 B.02.20.0005 .005	MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA lungo fondazione *(lung.=1,10+3,25+1,10)*(H/peso=0,10+ 0,10+0,30)	2,00	5,45		0,500	5,45		
	SOMMANO m²					5,45	3,47	18,91
103 / 76 B.30.10.0045 .135	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm blocco ossari 1 (par.ug.=2*0,85) blocco ossari 2 (par.ug.=2*0,85) blocco ossari 3 *(par.ug.=2*0,85) blocco ossari 4 *(par.ug.=2*0,85) blocco ossari 5 *(par.ug.=2*0,85) (par.ug.=2*0,85)	1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00			3,00 1,70 3,00 1,70 3,00 1,70 3,00		
	SOMMANO m					28,20	77,35	2'181,27
104 / 77 Oss.1.1.	OSSARI PREFABBRICATI IN C.A. 4 file su 6 colonne *(par.ug.=2*4*6)	48,00				48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	513,40	24'643,20
105 / 80 B.39.05.0011 .015	ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne reticolari con unioni bullonate sottostruttura copertura ossari *(lung.=0,85+0,30+0,30)	5,00	1,45		20,000	145,00		
	SOMMANO kg					145,00	6,83	990,35
106 / 81 B.39.05.0026 .005	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari Vedi voce n° 80 [kg 145.00]					145,00		
	SOMMANO kg					145,00	1,70	246,50
107 / 82 B.39.05.0052 .010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari Vedi voce n° 80 [kg 145.00]					145,00		
	SOMMANO kg					145,00	1,51	218,95
108 / 108 PAV.ARCH.	PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA A VISTA STABILIZZATA ripristino pavimentazione *(larg.=2,70+0,85+0,85)	2,00	1,00	4,400		8,80		
	SOMMANO m2					8,80	96,80	851,84
	A R I P O R T A R E							119'035,54

